



- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
  - BOURANÉ KONSTRUKCE
  - ZDEMONTOVANÉ VEDENÍ HROMOSVODU SE ZPĚTNOU MONTÁŽÍ

- DEMONTOVANO BUDE VEDENÍ HROMOSVODU. NOVÉ VEDENÍ BUDE UMÍSTĚNO VE STEJNÉM MÍSTĚ JAKO STÁVAJÍCÍ. K HROMOSVODU BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE (OPLECHOVÁNÍ, ANTÉNY, STOŽÁRY, ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍKY, OKAPY, MŘÍŽKY A VĚTRÁNÍ HLAVICE OD VĚTRÁNÍ KANALIZACE)
- VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE NOVÉ.
- KOTEVNÍ SYSTÉM A OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI PODKLADU PROVEDE DODAVATEL DLE SVÝCH KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ PRO VOLBU KOTEVNÍHO SYSTÉMU JE DOPORUČENO PROVĚST TAHOVÉ ZKOUŠKY ODPOVĚDNOU OSOBOU S PATŘIČNÝM OPRAVNĚNÍM PRO OVĚŘENÍ POŽADOVANÉ ÚČINNOSTI KOTEVNÍHO PRVKU JE NUTNÉ NA STAVBĚ DOSÁHNOUT PRŮMĚRNÉ VÝTAŽNÉ SÍLY MIN. 1200 N NA KOTVU
- PLOCHÁ STŘECHA JE PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍM SKLONU, VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE JE NAVRŽENA V KONSTANTNÍ TLOUŠTCE 260 MM - ROVNÉ DESKY
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA JE TVOŘENA ASFALTOVÝMI PÁSY. PÁSY BUDOU OČIŠTĚNY, PŘÍPADNĚ BUBLINY BUDOU PROŘEZÁNY. ODSTRANĚNO BUDE OPLECHOVÁNÍ NA STŘEŠE, PODOKAPNÍ ŽLABY A OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS.
- DEŠŤOVÉ ODPADY ZŮSTANOU POKUD MOŽNO ZACHOVÁNY. NOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY BUDOU NA NĚ NAPOJENY.
- DEMONTOVANÝ HROMOSVOD BUDE NOVĚ ULOŽEN NA STEJNÉ MÍSTO.
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM.
- KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDOU VYSPRÁVENA HRUBOU MALTOU( NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ODSTRANĚNY) A PŘESTĚROVÁNY STĚRKOU VČETNĚ SÍTOVINY A FINÁLNÍ SILIKÁTOVOU OMÍTKOU BÍLÉ BARVY - PROVEDENO MIMO HLAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES

0.000 = podlaha 4.NP

AUTORIZOVAL: ROSTISLAV KOLDA	VYPRACOVAL: ROSTISLAV KOLDA	KRESLIL: ROSTISLAV KOLDA	
MÍSTO: ul. Vápenice 3, Prostějov, k.ú. Prostějov, p.č. 5480		OBEC: Prostějov	
INVESTOR: Statutární město Prostějov, T.G.Masaryka 130/14, Prostějov			FORMÁT: 6xA4
STAVEBNÍ OBJEKT:			DATUM: listopad / 2022
PARÉ:	<b>STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA - REKONSTRUKCE STŘECH VČETNĚ ZATEPLENÍ</b>		ZAK.Č.: 41/2022
OBSAH:	PŮDORYS STŘECHY "D"		MĚŘITKO: 1:50
			ÚČEL: DPS
			Výkres č.: D.1.1 - 04

