STŘECHA "D"

STŘECHA "E"
559,00m2

PARAPET DVEŘÍ BUDE ZVÝŠEN DOBETONÁVKOU O 100mm A NOVĚ OPLECHOVÁN

demontáž stávajícího žebříku

ATIKA BUDE NADEZDĚNA O 300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

JÍMAČE HROMOSVODU DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

stávající komín výška 1,0m

Odvětrání WC

podokapní žlab nad římsou

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVOD

STROJOVNA VZT BUDE Z VENKOVNÍ STRANY VYSPRAVENA HRUBOU MALTOU(NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ODSTRANĚNY) A PŘESTĚRKOVÁNA STĚRKOU VČETNĚ SÍŤOVINY A FINÁLNÍ SILIKÁTOVOU OMÍTKOU BÍLÉ BARVY

ASFALTOVÝ PÁS VYTAŽEN NA STĚNU A UKONČEN LIŠTOU

výška 3,0m

stávající komín výška 3,0m

stávající větrací šachta

Anténa–stožár

2,90%

2,50%

4,80%

3,30%

1,00%

+0.170

−0.140

0.000

+0.300

K02 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K13 K14 K15 K16

POZNÁMKY

- DEMONTOVÁNO BUDE VEDENÍ HROMOSVODU. NOVÉ VEDENÍ BUDE UMÍSTĚNO VE STEJNÉM MÍSTĚ JAKO STÁVAJÍCÍ. K HROMOSVODU BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE (OPLECHOVÁNÍ, ANTÉNY, STOŽÁRY, ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍKY, OKAPY, MŘÍŽKY A VĚTRACÍ HLAVICE OD VĚTRÁNÍ KANALIZACE)
- VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE NOVÉ.
- KOTEVNÍ SYSTÉM A OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PODKLADU PROVEDE DODAVATEL DLE SVÝCH KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ PRO VOLBU KOTEVNÍHO SYSTÉMU JE DOPORUČENO PROVÉST TAHOVÉ ZKOUŠKY ODPOVĚDNOU OSOBOU S PATŘIČNÝM OPRÁVNĚNÍM PRO OVĚŘENÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI KOTEVNÍHO PRVKU JE NUTNÉ NA STAVBĚ DOSÁHNOUT PRŮMĚRNÉ VÝTAŽNÉ SÍLY MIN. 1200 N NA KOTVU
- PLOCHÁ STŘECHA JE PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍM SKLONU, VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE JE NAVRŽENA V KONSTANTNÍ TLOUŠŤCE 260 MM – ROVNÉ DESKY
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA JE TVOŘENA ASFALTOVÝMI PÁSY. PÁSY BUDOU OČISTĚNY, PŘÍPADNÉ BUBLINY BUDOU PROŘEZÁNY. ODSTRANĚNO BUDE OPLECHOVÁNÍ NA STŘEŠE, PODOKAPNÍ ŽLABY A OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS.
- DEŠŤOVÉ ODPADY ZŮSTANOU POKUD MOŽNO ZACHOVÁNY. NOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY BUDOU NA NĚ NAPOJENY.
- DEMONTOVANÝ HROMOSVOD BUDE NOVĚ ULOŽEN NA STEJNÉ MÍSTO.
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM.
- KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDOU VYSPRAVENA HRUBOU MALTOU(NESOUDRŽNÉ ČÁSTI ODSTRANĚNY) A PŘESTĚRKOVÁNY STĚRKOU VČETNĚ SÍŤOVINY A FINÁLNÍ SILIKÁTOVOU OMÍTKOU BÍLÉ BARVY – PROVEDENO MIMO HLAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDEMONTOVANÉ VEDENÍ HROMOSVODU SE ZPĚTNOU MONTÁŽÍ



AUTORIZOVAL:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
ROSTISLAV KOLDA	ROSTISLAV KOLDA	ROSTISLAV KOLDA	
MÍSTO: ul. Vápenice 3, Prostějov, k.ú. Prostějov, p.č. 5480		OBEC: Prostějov	
INVESTOR: Statutární město Prostějov, T.G.Masaryka 130/14, Prostějov			
STAVEBNÍ OBJEKT:			
PARÉ:	STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA - REKONSTRUKCE STŘECH VČETNĚ ZATEPLENÍ	FORMÁT:	8xA4
		DATUM:	listopad / 2022
		ZAK.Č:	41/2022
		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:	PŮDORYS STŘECHY "E"	ÚČEL: DPS	Výkres č.: D.1.1 - 05

PROJEKCE ROSTISLAV KOLDA
ROZPOČTY INŽENÝRING PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Na Splavku 64/4, 79604 Prostějov
koldarostislav@email.cz
tel. 775 902 251, www.kprojekce.cz