

STÁVAJÍCÍ OBJEKT VZDUCHOTECHNIKY PODZKRYTÍ
Adjustace objektu v trávníku - dvojřádek kamenné kostky
fixovaný lemem z ocelové pásoviny/cca 4m (1+1+1+1m)

PLOCHA POD STÓJANY NA KOLA - MZK/cca 2m2
připravu pro instalaci stojanů na kola!
minerální beton 100mm
drcený štěrk 0/4 40mm
štěrkodrt se zadržením 0/63 200mm
celkem 340mm
připravu pro stojany na kola, viz. mobilár

náhrada obrubníku
ocelová pásovina cca 11m

zahradní obrubník
(typ stávkacího) cca 2m

KLUCENÍ SKUPINY KERŮ 20m2
viz. tabulka Inventarizace

kácení stromů

demolice ODPADKOVÝ KOS

KLUCENÍ ŽIVÉHO PLOTU, cca 30m2

MOLO
výkop s/řka 1,2m, hloubky 150mm
podklad bude ztuhněn, vylážen geotextilií
štěrkodrt - 100mm
štěrkopísek - 50mm
po obou stranách je vymezená ocelovou pásovinou
cca26+26m

ocelová pásovina

GALERIE - BOSKET VYMEZENÍ KAMENNOU KOSTKOU/kočičí hlava
bosket je definovaný dvojřádkem kamenné kostky ze
všech čtyř stran (tam, kde jsou obrubníky, naváže přímo na ně)
délka 30+9+30+9m
PLOCHA MZK
minerální beton 100mm
drcený štěrk 0/4 40mm
štěrkodrt se zadržením 0/63 200mm
celkem 340mm
připravu pro pergolu!

kácení stromů

kácení stromů

pergola bude podvěsena
PÚ je samostatná objednávka

dvojřádek kamenné kostky
délka 30+9+30+9m

protikoroze ochrana technické sítě

vymezení stromové m/ky pro výsadbu stromů
ocelová pásovina (1,5x4m/1m/5m)

kácení stromů

projekt:
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U ZŠ HUSOVA

C2 KOORDINAČNÍ SITUACE	STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	Ing. Hana Bělařová, tel. 736 513 400
	stavebník	projektant
	1:250 měřítko:	09/2020 datum